

ZADANIE

Stavba: Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským Hradom - bioklimatické dažďové záhrady

Objekt: Bioklimatická dažďová záhrada 1

Časť:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m ³	m ³	32,500		
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	9,750		
3	001	115201401	Montáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	15,000		
4	319	3199104063	PVC-potrubie DN 150	m	16,500		
5	583	5838065400	Kameň lomový do 200 kg	t	3,000		
6	001	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m ³	m ³	4,900		
7	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	4,900		
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	2,100		
9	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	2,100		
10	231	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	45,000		
11	583	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	3,000		
12	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	46,350		
13	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	30,000		
14	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	30,000		
15	231	182001133	terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m ²	45,000		
16	231	184102115	Výsadba drevín - rastlín	ks	20,000		
17	051	0512115000	Rezky stromov a kríkov	tk	20,000		

2 Zakladanie

18	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	30,000		
19	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m ²	35,000		
20	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m ²	80,000		

5 Komunikácie

21	221	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m ²	25,000		
22	221	564231111	Podklad alebo podsyp z ozdobného štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m ²	31,000		

99 Presun hmôt HSV

23	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,529		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

24	221	998225192	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	t	15,529		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

715 Izolácie

25	715	715134003	Zhotovenie izolácie stavebných konštrukcií fóliami nádrží dna	m2	35,000		
26	283	2832207800	Fólia hydroizolačná 801 hr 1,5 mm	m2	38,500		
27	715	998715101	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	0,167		

764 Konštrukcie klampiarske

28	764	764351205	Oprava žľabov	m	24,500		
29	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	50,000		
30	764	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 110 mm 0,0028t	m	120,000		
31	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 110 mm	m	110,000		
32	138	1388710300	Žľab polkruhový RANNILA, dĺžky 4 m, D 110 mm pozinkovaný	ks	28,000		
33	138	1388710500	Kotlík žľabový RANNILA	ks	4,000		
34	138	1388710600	Spojka žľabová RANNILA,	ks	28,000		
35	138	1388710700	Hák žľabový celový krátky RANNILA	ks	80,000		
36	764	764454222	Odpadové rúry RANNILA, farba RR 32, priemer 100 mm	m	50,000		
37	138	1388711000	Rúra odpad. RANNILA dĺžky 2,5 m, D 100 mm	ks	12,000		
38	138	1388711100	Objímka rúry RANNILA do muríva	ks	12,000		
39	138	1388711300	Koleno výtokové RANNILA	ks	16,000		
40	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,825		

Celkom

